Fornitura e posa in opera di gradonata e arredi per aula A – Via Tomadini.

- CIG Z7916BF343 -

QUESITI OPERATORI ECONOMICI

1. **Domanda**: Si può pervenire in prossimità dell'aula in cui verrà installata la gradinata dall'esterno mediante camion?
   Risposta: Esiste un accesso di cantiere che permette il transito di mezzi di contenute dimensioni.

2. **Domanda:** Lateralmente la gradinata è provvista di parapetti? Ovvero lateralmente la gradinata è a ridosso dei muri?
   Risposta: La gradinata è provvista di parapetti nella parte alta verso il dislivello della scala e sulla porta e sulla finestra.

3. **Domanda**: La 7° ed 8° pedata devono avere pianta trapezia come indicato nello schema grafico o possono avere configurazione rettangolare come le altre pedate?
   Risposta: La 7° e 8° pedata devono avere la forma trapezia come indicato nello schema grafico.

4. **Domanda:** La sommità della gradinata (si presume alla quota 144cm rispetto il piano di posa) deve avere la forma "irregolare" come indicata in pianta?
   Risposta: La sommità della gradonata dovrà avere la forma irregolare come indicato nella planimetria.

5. **Domanda:** La scala posteriore deve essere integrata con la struttura della gradinata o può essere semplicemente accostata.
   Risposta: La scala posteriore deve essere integrata con la struttura della gradonata.

6. **Domanda:** In riferimento al modulo 4V3, al punto J si intende che la fornitura deve avvenire entro il 21/12/15? In tal caso entro quando è previsto il nulla osta? Infine entro quando devono essere terminati i lavori di fornitura ed installazione?
   Risposta: Come previsto al punto J dell'Avviso di indagine di mercato la fornitura dei materiali e la relativa installazione deve avvenire entro il 21/12/2015.
   Come previsto al punto H si specifica che l'Università per procedere all'aggiudicazione è vincolata dal rilascio di apposito nulla osta da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici Archeologici Artistici e Storici pertanto l'Università si riserva di non procedere all'aggiudicazione in assenza di tale nulla osta.

7. **Domanda:** Spessore della pavimentazione in linoleum, e formato. Inoltre tipo di collegamento con sottostante pavimentazione in pannelli di legno classe 1 (mediante colla?).
   Risposta: Lo spessore dovrà essere almeno da 2,5mm in teli e incollato sulla sottostante pavimentazione in agglomerato ligneo.

Udine, 06/11/2015

8. **Domanda:** nella gara in oggetto la fornitura di banchi e sedute paiono esclusi dall'appalto, ci dobbiamo occupare solo della gradonata e della scala?
   Risposta: oggetto della gara è la fornitura di gradonata e arredi come indicato nell'Allegato 1 Documento tenico ai punti: A) GRADONATA PER AULA - B) LAVAGNA A PARETE IN ARDESIA - C) SEDUTE PER CATTEDRA - D) CATTEDRA/SCRIVANIA.

Udine, 09/11/2015