

Prezzi di riferimento				
DESCRIZIONE	U.M.	Importo Unitario	Quantità	Importo totale
Scavi di sbancamento / livellamento	euro / mc	10,00		euro
Scavi di fondazione	euro / mc	19,50		
Riparti	euro / mc	25,00		
Magrone di sottofondazione (sp. cm. 10)	euro / mq	160,00		
Pavimentazione in conglomerato cementizio RCK 25 sp. 20 cm.	euro / mq	60,00		
Muri in elevazione in cemento RCK 30	euro / mc	420,00		
Muri in blocco leca (20x20x50)	euro / mq	72,00		
Acciai rete elettrosaldata (*)	euro / kg	1,80		
Acciai tondini (**)	euro / kg	1,90		
Struttura metallica	euro / mq	120,00		
Coperture Monopanel (sp. cm. 8)	euro / mq	80,00		
Canalizzazioni	euro / ml	150,00		
Impianto elettrico (fabbricato < 500 mq)	euro / mq	45,00		
Impianto elettrico (fabbricato > 500 mq)	euro / mq	30,00		
Servizi ig-san (fabbricato <500 mq)	euro / mq	25,00		
Servizi ig-san (fabbricato >500 mq)	euro / mq	15,00		
Tubazioni in PVC (diam. 160)	euro /m	40,00		
Pozzo perdente (diam. 150)	anello 50 cm	94,00		
Vasca Imhoff (12 utenti)	cad	1.500,00		
Vasca Condensagrassi (mc 3)	cad	900,00		
Tubazioni di scarico (diam. 160)	euro /m	50,00		
SPESE TECNICHE = 6% Totale materiali e lavoro				
TOTALE COMPLESSIVO				
Incidenze acciaio per calcestruzzo (*) kg/mq 4,8 (**) per fondazioni : 80 kg/mc di calcestruzzo (**) per muri in elevazione :50 kg/mc di calcestruzzo				

.....	SPESE TECNICHE = 6%	=====	Totale materiali e lavoro
-------	---------------------	-------	---------------------------

TOTALE COMPLESSIVO

Incidenze acciaio per calcestruzzo